ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค่า หมูที่ ๓ - บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมูที่ ๖ (ช่วงกลางบ้านหนองหอย) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า ที่ ๗๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นขอบราคากลางในวงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

1. ชื่อโครงการ :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 – บ้านโคกหินเหล็กไฟ ม.6 (ช่วงกลางบ้านหนองหอย) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

<u>รายละเอียดโครงการ</u>

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนค่ากำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 – บ้านโคกหินเหล็กไฟ ม.6 (ช่วงกลางบ้านหนองหอย) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ

3. ลักษณะงานโดยสังเขป :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 – บ้านโคกหินเหล็กไฟ ม.6 (ช่วงกลางบ้านหนองหอย) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

4. วันที่กำหนดราคากลาง : 11 ธันวาคม 2558

5. บัญชีประมาณราคากลาง : แบบ ปร.4 ปร.5 เป็นเงิน 490,000 บาท

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายสมชาย	แก้วปรางค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
6.2 ว่าที่ ร.ต.เกษม	แป้นหมื่นไวย	ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.
6.3 นายมนต์สรร	ฉัตรสูงเนิน	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย แก้วปรางค์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. .....กรรมการ

(เกษม แป้นหมื่นไวย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนต์สรร ฉัตรสูงเนิน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุญาต เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร.4 หน้า1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างด้านละ 0.50 เมตร

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
- ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนค่ากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 - บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 (ช่วงกลางบ้านหนองหอย) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ 11 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน ค.ส.ล.								
1	งานถางป่าขุดตอ (กลาง)	ตร.ม.	900.00	-	-	2.81	2,529.00	2,529.00	
2	งานถมทรายรองพื้น	ลบ.ม.	47.00	406.54	19,107.38	99.00	4,653.00	23,760.38	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	135.00	1,619.71	218,660.85	436.00	58,860.00	277,520.85	
4	งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	900.00	27.00	24,300.00	5.00	4,500.00	28,800.00	
	- เหล็ก RB 19 มม.	ตัน	0.669	14,509.35	9,706.76	3,401.00	2,275.27	11,982.02	
	- เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	0.133	15,364.12	2,043.43	3,401.00	452.33	2,495.76	
5	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	33.75	401.87	13,563.11	-	-	13,563.11	
6	งานตั้งแบบข้าง	เมตร	150.00	-	-	17.25	2,587.50	2,587.50	
7	งานแอสฟัลท์	ตัน	0.165	23,095.76	3,810.80	-	-	3,810.80	
	- ค่าหยอดยาง	เมตร	330.00	-	-	11.40	3,762.00	3,762.00	
8	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	383.50	11,505.00	-	-	11,505.00	
9	แผ่นโฟม	แผ่น	3.00	25.00	75.00	10.00	30.00	105.00	
10	ท่อ PVC Ø 2" (ชั้น 13.5)	ท่อน	2.00	224.30	448.60	20.00	40.00	488.60	
11	สายยาง	เมตร	2.00	25.00	50.00	-	-	50.00	
รวมทั้งสิ้น								**382,960.03**	

หมายเหตุ : อ้างอิงตามราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

อ้างอิงตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครราชสีมา 21.96 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสันชัย ไขขุนทด)

นายช่างโยธา 6ว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านโนนค่า หมู่ที่ 3 - บ้านโคกหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 (ช่วงกลางบ้านหนองหอย) ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง (ถนนในชุมชน)	382,960.03	1.2726	487,354.93	Factor F
	งานทาง (ถนนนอกชุมชน)	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
2	งานอาคาร	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
3	งานชลประทาน	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			490,354.93	
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**490,000.00**	
	(ตัวอักษร)	**(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**			

ขนาดพื้นที่ 900.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 544.44 บาท/ตารางเมตร

ที่มาของราคา : ราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

: ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมืองนครราชสีมา 21.96 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสันชัย ไขขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้อนุมัติราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมชาย แก้วปรางค์)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. .....กรรมการฯ

(เกษม แป้นหมื่นไวย)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมนต์สรร ฉัตรสูงเนิน)